

COMUNA PORUMBESTI, JUDEȚUL SATU MARE

tel: 0361525014, fax: 0361525288; e-mail: primar@primariaporumbesti.ro



PRIMĂRIA PORUMBESTI, JUDEȚUL SATU MARE

INTRAT  
IEȘIT NR.: .....5123.....

Ziua...12... Luna...09... Anul...2022

SOLICITARE DE OFERTA

**CRITERIU UTILIZAT: Pentru atribuirea achizitiei este „PREȚUL CEL MAI SCAZUT” cu conditia respectarii conditiilor din prezentul CAIET DE SARCINI.**

Intocmit conform normelor metodologice aprobate prin Legea 98/2016 si HG 395/2016 cu complectarile si modificarile ulterioare aprobate. Caietul de sarcini face parte integrata din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.

**CAIET DE SARCINI**

**ACHIZITIE: „ Lucrări de reabilitare Parc sfanta treime in satul Cidreag” .**

**1.OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI : „ Lucrări de reabilitare Parc sfanta treime in satul Cidreag ,, .**

**COD CPV 50000000-5 Lucrari de intretinere si reparatii**

**2.Beneficiar Autoritatea contractanta: COMUNA PORUMBESTI  
LUCRĂRI DE REABILITARE .**

**VALOAREA LUCRĂRII DE EXECUȚIE: 10. 000 Ron**

**3.MODALITATEA DEACHIZITIE conform legii 98/2016 : Achizitie directă**

**4.CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Prețul cel mai scăzut..**

**5.CONDITII DE PLATA : Plata se va face cu OP la maxim 30 zile de la data receptiei**

**6. TERMEN DE EXECUTIE: 60 zile de la semnarea contractului**

**7.GARANTIA DE ECEUTIE A LUCRĂRII:24 luni de la data receptiei.**

**8.CONDITII SPECIALE**

- Pretul contractului de achizitie ramane ferm pe toata durata de desfasurare a contractului.

- In cazul in care lucrările nu corespund din punct de vedere calitativ ,executantul va suporta daunele cauzate fiind obligat sa preia pe cheltuiala proprie, cantitatea materiala pe care o va inlocui imediat si gratuit in cantitate egala.

- Oferta se va depune la sediul primăriei Porumbesti,nr.17/C, sau pe email /tel.fax:

[primar@primariaporumbesti.ro](mailto:primar@primariaporumbesti.ro), tel.fax la numarul 0361525288 până la data de 21.09.2020 ora 12,00..

**9.INFORMATII SUPLIMENTARE:Persoana de contact viceprimar Simon Ilie telefon 0752288731.**

PRIMAR  
TOTH ZOLTAN



INTOCMIT

COMP.ACHIZITII PUBLICE

JAKAB ANDREA

REF.CONTABIL  
ZELICKOVICS MARIA



## MEMORIU TEHNIC

**Denumirea investiției :** „ Lucrări de reabilitare Parc sfanta treime in satul Cidreag “cu următoarele obiective :

**Amplasamentul:** Intravilan sat Cidreag, com. Porumbestii, jud. Satu Mare

**Titularul investiției;** Primaria comunei Porumbesti

### Se propun să se execute următoarele lucrări de reparații:

- Stratul amorsat trebuie să fie uscat, cu capacitate portantă și fără substanțe care să scadă aderența: grăsimi, praf etc. Trebuie eliminate murdăria,
- Se îndepărtează complet substanțele aderente solubile în apă și pe cât posibil cele insolubile.
  - Amorsa beton trebuie aplicat într-un strat subțire, egal, fără a crea denivelări, cu o pensulă moale, o bidinea sau un trafalet cu păr scurt
  - În funcție de tipul stratului, timpul de uscare este între 2 și 6 ore.
  - se va aplica în doua straturi numai după ce stratul anterior este uscat complet
  - aplicarea trebuie să se facă în condiții uscate, la o temperatură ambientală a aerului cuprinsă între +5°C și +25°C. Trebuie să se împiedice formarea curenților de aer.
  - Plăcile se vor monta pe stratul suport rigid prin intermediul unui strat de adeziv.
  - Asezarea plăcilor se va face montându-se de la început placile de reper.
  - Plăcile se vor monta în rânduri regulate, cu rosturi între plăci corespunzătoare fiecărui tip de gresie
  - Se face o verificare a orizontalității și planității suprafeței cu un dreptar așezat pe diagonalele plăcilor.
  - Plăcile de gresie trebuie să fie bine fixate pe suprafața suport
  - Umplerea rosturilor se face la 3-5 zile după montarea plăcilor.

### MĂSURI ȘI REGULI DE PROTECȚIA MUNCII

1. La organizarea șantierelor pentru reparații la clădiri ca și la executarea operațiunilor de demolare și evacuarea din șantier a materialelor rezultate se va ține seama de următoarele:

- **Legea nr. 319 din 14 iulie 2006** – Legea securității și sănătății în muncă
- **NM 319 / 2006** – Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății muncii nr. 319 / 2006
- **HGR nr. 300 din 2 martie 2006** privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile
- **HGR nr. 1.048 din 9 august 2006** privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă
- **HGR nr. 1.091 din 16 august 2006** privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă
- **HGR nr. 971 din 26 iulie 2006** privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă
- **HGR 1.051 din 9 august 2006** privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecțiuni dorsolombare.

Obiectivul: Sediul Primariei Porumbesti

Obiectul: Lucrări de reabilitare Parc sfanta treime in satul Cidreag



**DEVIZ MANOPERĂ**  
**Lista cu cantitati manoperă**

Nr.crt	Denumire manoperă	UM	Cantitate	Preti unitar	Preti total
1	Pregatire+amorsa fundatie	m2	40		0
2	Montare gresie	m2	40		0
<b>TOTAL</b>					<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>0.00</b>

**BENEFICIAR**  
**Comuna Porumbesti**

**Obiectivul: Sediul Primariei Porumbesti**

**Obiectul: Lucrări de reabilitare Parc sfanta treime in satul Cidreag**



**DEVIZ MATERIALE**

**Lista cu cantitati de materiale**

<b>Nr.crt</b>	<b>Denumire material</b>	<b>UM</b>	<b>Cantitate</b>	<b>Preti unitar</b>	<b>Preti total</b>
1	Gresise exterior	m2	40		0
2	Adeziv flexibil exterior	saci	16		0
3	Amorsa beton contact	l	10		0
4	Adezivexterior ptr rosturi	kg	15		0
<b>TOTAL</b>					<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>0.00</b>

**BENEFICIAR**

**Comuna Porumbesti**